

Preisliste Frischbeton-Tankstelle

Sorte	Körnung	Bezeichnung	Anwendungsbereich	Erläuterung
01	C20/25 *	0-8mm C20/25, F1, X0, 0/8 (BM20/25)*	Tragschichten, Streifenfundamente, unbewehrte Bauteile	normal/erdfeuch ca. 1-2 Stunden Verarbeitungszeit**
02	C20/25 *	0-8mm C20/25, F1, X0, 0/8 mit Verzögerer (BM20/25)*	Tragschichten, Streifenfundamente, unbewehrte Bauteile	normal/erdfeuch ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit**
03	C25/30 *	0-8mm C25/30, F1, X0, 0/8 (BM25/30)*	Estrich, Tragschichten, Streifenfundamente, unbewehrte Bauteile	normal/erdfeuch ca. 1-2 Stunden Verarbeitungszeit**
04	C25/30 *	0-8mm C25/30, F1, X0, 0/8 mit Verzögerer (BM25/30)*	Estrich, Tragschichten, Streifenfundamente, unbewehrte Bauteile	normal/erdfeuch ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit**
05	C12/15 *	0-16mm C12/15, F1, X0, 0/16 (BM12/15)*	Streifenfundamente, setzen von unbewehrten Bauteilen : Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, etc.	normal/erdfeuch ca. 1-2 Stunden Verarbeitungszeit**
06	C12/15 *	0-16mm C12/15, F1, X0, 0/16 mit Verzögerer (BM12/15)*	Streifenfundamente, setzen von unbewehrten Bauteilen : Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, etc.	normal/erdfeuch ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit**
07	C20/25 *	0-16mm C20/25, F1, X0, 0/16 (BM20/25)*	Streifenfundamente, Bodenplatte, setzen von unbewehrten Bauteilen : Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore	normal/erdfeuch ca. 1-2 Stunden Verarbeitungszeit**
08	C20/25 *	0-16mm C20/25, F1, X0, 0/16 mit Verzögerer (BM20/25)*	Streifenfundamente, Bodenplatte, setzen von unbewehrten Bauteilen : Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore	normal/erdfeuch ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit**
09	C25/30 *	0-16mm C25/30, F1, X0, 0/16 (BM25/30)*	Streifenfundamente, Bodenplatte, Gartenmauer, setzen von unbewehrten Bauteilen : Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore	normal/erdfeuch ca. 1-2 Stunden Verarbeitungszeit**
10	C25/30 *	0-16mm C25/30, F1, X0, 0/16 mit Verzögerer (BM25/30)*	Streifenfundamente, Bodenplatte, Gartenmauer, setzen von unbewehrten Bauteilen : Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore	normal/erdfeuch ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit**

* Druckfestigkeitsklasse ist ähnlich C-Klassifizierung; es handelt sich bei unserem Beton um eine BM-Klassifizierung (ohne Normanforderung)

Preisliste Frischbeton-Tankstelle 2019

Sondermischungen

Sorte	Körnung	Bezeichnung	Anwendungsbereich	Erläuterung
11	BM20/25	0-2mm Estrich BM20/25, F1, 0/2	Estrich, Pflasterfugen, unbewehrte Bauteile	normal/erdfeuch ca. 1-2 Stunden Verarbeitungszeit**
12	BM20/25	0-2mm Estrich BM20/25, F1, 0/2 mit Verzögerer	Estrich, Pflasterfugen, unbewehrte Bauteile	normal/erdfeuch ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit**
13	C12/15*	2-8mm Dränbeton C12/15, C0, 2-8mm Monokorn	Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten (Pflaster- / Terrassenplattenverlegung)	normal/erdfeuch ca. 1-2 Stunden Verarbeitungszeit**
14	C12/15*	2-8mm Dränbeton C12/15, C0, 2-8mm Monokorn mit Verzögerer	Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten (Pflaster- / Terrassenplattenverlegung)	normal/erdfeuch ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit**
15	C12/15*	8-16mm Dränbeton C12/15, C0, 8-16mm Monokorn	Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten (Pflaster- / Terrassenplattenverlegung)	normal/erdfeuch ca. 1-2 Stunden Verarbeitungszeit**
16	C12/15*	8-16mm Dränbeton C12/15, C0, 8-16mm Monokorn mit Verzögerer	Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten (Pflaster- / Terrassenplattenverlegung)	normal/erdfeuch ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit**
Sonderverpackung		BigBag inkl. Befüllung (ohne Material)	Befüllung eines BigBags mit max. 0,5cbm (entspricht ca. 1,15t)	Anfuhr per Kran-fahrzeug auf Anfrage
Sonderverpackung		BigBag ohne Befüllung (ohne Material)	loser BigBag ohne Befüllung	

Bewehrte Bauteile: Der von uns angebotene Beton ist nicht für statisch relevante Anwendungen geeignet;

Zement: Wir nutzen ausschließlich Trasszement; **Konsistenz:** F1 = steif; C0 = sehr steif; **Expositionsklassen:** X0 = kein Korrosions- oder Angriffsrisiko ;

* **Druckfestigkeitsklassen:** C12/15 + C20/25 + C25/30 = N/mm²; Unser Beton entspricht einer BM-Klassifizierung (ohne Normanforderungen);

** **Verarbeitungszeiten** sind ca. Werte und abhängig von Witterung; **Preise u.v. gültig bis 31.12.2019;**

Mögliche Mengen:

0,25m³ ; 0,50m³ ; 0,75 m³ ; 1,00 m³ *(weitere
Mengen auf Anfrage)*

Anlieferung in BigBags möglich!!

Gewicht:

0,25 cbm = 0,58t
0,50 cbm = 1,15t
0,75 cbm = 1,73t

Beton2Go

RMB

Bauzentrum
JÄGER + HÖSER

Öffnungszeiten Betonanlage:

Montag - Freitag: 7:30 - 17:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 12:00 Uhr